

PVA Bushofdach Herisau - Kostenschätzung +/- 10 %

Basler & Hofmann

Beschreib	Anzahl	Preis exkl. MWST	MWST 8.1%	Preis inkl. MWST
Fachplanung PV		29'925	2'424	32'349
Projektierung bis Realisierung SIA 3-5	1 Stk	29'925	2'424	32'349
Realisierung Photovoltaikanlage 152.64 kWp		248'779	20'151	268'930
PV-Unterkonstruktion	318 Stk			
PV-Module 480 Wp	318 Stk			
DC-Verkabelung	1 Stk			
Wechselrichter	1 Stk			
AC-Installationen inkl. Fachplanung	1 Stk	50'347		
Ausführungsplanung, Logistik , Administation	1 Stk			
Rückstellungen für Unvorhergesehenes		27'870	2'257	30'128
Reserve 10%		27'870	2'257	30'128
Gesamtkosten		306'574	24'832	331'407

PV-Leistung (kWp)	152.64
Spezifischer Preis (CHF/kWp)*	2'171

* Bezieht sich auf die Gesamtkosten inkl. MWST